



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



Nombre de la Empresa:		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V		DATOS DE LA OBRA	
Representante Legal:		LIC. PAOLA VISTA HAKIM		No. De Obra: 2024300170010	
Dirección:		LAGUNA DE CHAIRIL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640		Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURANGO	
Tel / Fax:		2288370382		Calle: 0	
% DE ANTICIPO		50%		Tramo: 0	
IMPORTE ANTICIPO		\$ 225,000.00		Colonia: NH	
FECHA CONTRATO:		22 DE ABRIL DE 2024		Localidad: AGUA CALIENTE	
INICIO REAL:		22 DE ABRIL DE 2024		Programa: FASIMUN	
TERMINO REAL:		21 DE JUNIO DE 2024		Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)	
		TOTAL		Ejercicio: 2024	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTES	
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	FINIQUITO	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES							
32.0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 10000 M2	M2	355.10	1.23	356.33	\$ 15.72	\$ 5,582.17	\$ 19.34
572.0	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL, TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	106.53	3.96	102.57	\$ 42.37	\$ 4,513.68	\$ 167.79
2.0	TERRACERIAS							
43.0	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	127.84	4.76	123.08	\$ 56.55	\$ 7,229.35	\$ 269.18
563.0	NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS O CAPA SUBRASANTE CON MAQUINA, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION AL 90 % PROCTOR Y CONTROL DE LABORATORIO.	M2	335.00	0.96	335.96	\$ 16.55	\$ 5,544.25	\$ 15.89
497.0	BASE DE GRAVA CONTROLADA CEMENTADA EN CAPAS DE 15 CMS. COMPACTADA AL 90 % DE SUP/PSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	50.25	0.14	50.39	\$ 783.80	\$ 39,385.95	\$ 109.73
3.0	PAVIMENTO							
466.0	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACADO CON CARRETELLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CIMBRA PARA PAVIMENTOS, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, ACABADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VOLTEADOR, CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, CORTE, CALAFATEO, EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA.	M2	335.00	0.96	335.96	\$ 704.14	\$ 235,896.90	\$ 675.97
545.0	BAQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-200 KG/CM2, ACERECADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	40.00	0.20	40.20	\$ 380.94	\$ 15,237.60	\$ 78.19
512.0	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO ACABADO APARENTE HECHO EN OBRA RESISTENCIA DE FC-200 KG/CM2 (NO INCLUYE SUMINISTRO) AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, VACADO CON CARRETELLA Y BOTES, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO DE 10 CMS CON MATERIAL DE BANCO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESMIBRADO, CURADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	134.00	4.80	138.80	\$ 452.07	\$ 60,577.38	\$ 2,189.94
SUMA PARCIAL:			\$ 373,957.28	\$ 3,067.06	\$ 438.86	\$ 373,957.28	\$ 3,067.06	\$ 376,590.49
SUMA TOTAL:			\$ 373,957.28	\$ 3,067.06	\$ 438.86	\$ 373,957.28	\$ 3,067.06	\$ 376,590.49

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN KALIS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FINIQUITO DE OBRA



Nombre de la Empresa: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MZPAR S.A DE C.V				DATOS DE LA EMPRESA			
Representante Legal: LIC. PAOLA VISTA HAKIM				No. De Obra: 2024300170010			
Dirección: LAGUNA DE CHAMEL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640				Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURANGO			
Tel / Fax: 228370382				Calle: 0			
R.F.C.: 0				Tramo: 0			
VERACRUZ				Colonias: NH			
CPS:1108279NA				Localidad: AGUA CALIENTE			
IMPORTE ANTICIPO: \$ 225,000.00				Programa: FASIMUN			
FECHA CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)			
IMPORTE REAL: 22 DE ABRIL DE 2024				Fondo: 450,000.00			
TERMINO REAL: 21 DE JUNIO DE 2024				Ejercicio: 2024			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE		
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES										
3.0	PAVIMENTO										
880.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	134.00	4.80		138.80	\$57.66	\$ -	\$ -	\$ 57.66	\$ 7,726.44
										\$ 276.77	\$ -
										\$ -	\$ 8,003.21
900.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	-		1.00	\$3,672.84	\$ -	\$ -	\$ 3,672.84	\$ -
										\$ -	\$ 3,672.84
4.0	LIMPIEZA GENERAL	0	-	-		-	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBRESANTES Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	355.10	1.23		356.33	\$7.25	\$ -	\$ -	\$ 7.25	\$ 2,574.48
										\$ 8.82	\$ -
										\$ -	\$ 2,583.39
SUMA PARCIAL:			\$ 1,573.76	\$ 266.08	\$ -	\$ 1,839.84	\$ 1,839.84	\$ -	\$ -	\$ 1,839.84	\$ 14,259.44
SUMA TOTAL:			\$ 887,931.04	\$ 3,392.74	\$ -	\$ 891,323.78	\$ 891,323.78	\$ -	\$ -	\$ 891,323.78	\$ 390,849.93

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



22 - 2025

DATOS DE LA EMPRESA

SUMA PARCIAL	\$	-	\$	-	\$	2,918.6
SUMA TOTAL	\$	387,931.04	\$	3,352.74	\$	436.98
						387,931.0

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS